

Impianti Mobili Per Misto Cementato



MOBIL
T
O
N
I
C
I
F
I



S.C.M.2

Impianti di Dosaggio e Betonaggio
Concrete Batching Plants
Centrales à Béton



Impianti particolarmente indicati per la preparazione di conglomerati a basso dosaggio di cemento
Efficiente controllo dei dosaggi attraverso uno specifico programma di supervisione con Personal Computer.

- Sono dotati di mescolatore in continuo
- L'estrazione degli inerti avviene tramite nastri volumetrici/peso la cui portata è regolata tramite inverter
- Il dosaggio del cemento (a peso) è controllato da un sistema ad inverter per il controllo della portata della coclea
- Dosaggio acqua realizzato con lancia-impulsi elettromeccanico e valvola proporzionale.
- La gestione del sistema è interamente automatizzata tramite un sistema computerizzato



Modello/Type/Modèle		TCM 100	TCM 150	TCM 200	TCM 300
Produzione oraria Hourly max. production Production Horarie max.	mc/h	100	150	200	300
Classe Inerti Aggregates Grades Classes agrégats	N°	2-3	3-4	3-4	4-5
Stoccaggio Inerti Agregates storage Stockage agrégats	mc.	25	50 – 100	50 - 100	80 - 360



S.C.M. 2 S.r.l.

Impianti di dosaggio e betonaggio
Concrete batching plants
Centrales à béton

Via Pier Paolo Pasolini, 6 - 20845 SOVICO (MB)
Tel. +39 039 2323321-2016350 Fax +39 039 2323329
E.mail info@scm-impiani.it - www.scm-impianti.it